



ASESORIA Y SUMINISTRO DE:	— MATERIALES Y EQUIPOS ELÉCTRICOS PARA MEDIA TENSIÓN (MT.) y (BT.).
	— DISEÑO y CONSTR. DE PUESTOS DE TRANSFORMACIÓN y SIST. DE DISTRIBUCIÓN.
	— DISEÑO y CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS ELÉCTRICOS INDUSTRIALES.
SUMINISTRO DE SERVICIOS EN:	— MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS (TRANSFORM., MOTORES, ETC).
	— PRUEBAS, ENSAYOS Y CERTIFICACIONES DE EQUIPOS ELÉCTRICOS.

Nº:

**PROFORMA: ITEM DE SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA
MEDIA TENSION(M.T.), BAJA TENSION (B.T.), PUESTA A TIERRA Y SERVICIOS TECNICOS.**

DATOS GENERALES DEL CLIENTE

CLIENTE: TIAGO
EMPRESA:

DIRECCION: IXIAMAS

TEL.:
FECHA: LPZ / 12 / MAYO / 2026

ITEM DE MATERIALES PARA <u>"MEDIA TENSION"</u> (M.T.).					
ITEM	CANT.	UNID.	DESCRIPCION	P / UNIT. (Bs.)	P / TOTAL (Bs.)
1	6.00	Pza.	SECCIONADORES DE 35 KV. 100 A.	870.00	5220.00
2	1.00	Pza.	POSTE DE CONCRETO DE 12 mtrs.	3500.00	3500.00
3	150.00	Mts.	CABLE DE ALUMINIO Nº 2 AWG	6.90	1035.00
4	6.00	Pza.	PARARRAYOS DE 21 KV. 100 A.	565.00	3390.00
5	6.00	Pza.	FUSIBLES DE 2 KA. Y 15 KV.	45.00	270.00
6	6.00	Pza.	ABRAZADERA PARA POSTE	260.00	1560.00
7	8.00		POLIMERICO 35 KV	105.00	840.00
8	12.00		MALLA FIN DE LINEA N 2	35.00	420.00
9	4.00		AISLADOR TIPO CAMPANA 35 KV	188.54	754.16
10	8.00	Pza.	CRUZETA DE MADERA DE 10 PIES.	320.00	2560.00
11	1.00	Pza.	TUBO DE 3PLG GALVANIZADA	1150.00	1150.00
12	1.00	Pza.	JAVALINA 3/4 * 2,40 Mts.	115.00	115.00
13	1.00	Pza.	CONECTOR PARA JAVALINA DE 3/4.	35.00	35.00
14	2.00	Pza.	ANCLAJE PARA POSTE CON VARILLA Y PLATO	180.00	360.00
15	30.00	Mts.	CABLE ACERADO 5/16	9.55	286.50
16	6.00	Pza.	MALLA 5/16	45.00	270.00
17	24.00	Pza.	PERNO ROSCA TOTAL	51.00	1224.00
18	8.00	Pza.	SEPARADORES CRUCETA POSTE	185.00	1480.00
19	40.00	Mts.	ALAMBRE DE COBRE Nº 4 (DESNUDO)	58.00	2320.00
20	1.00	Serv.	ENSAYOS Y CERTIFICACIONES DEL TRANSFORMADOR.	1200.00	1200.00
21	1.00	Serv.	ENSAYOS Y CERTIFICACIONES DEL ATERRAMIENTO ELECTRICO	800.00	800.00
SUB TOTAL: Bs.					28789.66

ITEM DE MATERIALES PARA <u>"BAJA TENSION"</u> (B.T.).					
ITEM	CANT.	UNID.	DESCRIPCION	P / UNIT. (Bs.)	P / TOTAL (Bs.)
1	1.00	Pza.	CAJA PARA MEDIDOR MODEM. 0.4 * 0.75 * 0.35 [M.] (RECUBRIMIENTO: PINTURA ELECTROSTATICA).	1500.00	1500.00
2	1.00	Pza.	CAJA PARA BREAKER (RECUBRIMIENTO PINTURA ELECTROESTATICA)	700.00	700.00
3	1.00	Pza.	BREAKER REGULABLE DE 100 A.	1750.00	1750.00
4	1.00	Pza.	MEDIDOR DE CONSUMO ELECTRICO 3Ø 380V. , INDUSTR. ABB (PROCED USA)	6500.00	6500.00
5	4.00		ELEMENTOS DE CORTE NH	105.00	420.00
6	56.00	Mts.	CABLE DE COBRE Nº 4 AWG	60.25	3374.00
7	8.00	Pza.	TERMINALES DE COMPRESION Nº 4	25.00	200.00
8	X	Pza.	PRESINTOS DE SEGURIDAD, ELEMENTOS DE ANCLAJE Y ACCESORIOS PARA ILUMINACION	250.00	250.00
9	25.00	Mts.	ALAMBRE DE COBRE	50.00	1250.00
SUB TOTAL: Bs.					15944.00

COSTOS DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN					
ITEM	CANT.	UNID.	DESCRIPCION	P / UNIT. (Bs.)	P / TOTAL (Bs.)
1	1.00	Pza.	— TIPO DE PRODUCTO: TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN. — POTENCIA: 30 KVA. — ENTRADA: 34.5 KV +- 5% — SALIDA: 400 — 231 V. — ALTITUD DE OPERACIÓN: 4500 M.S.N.M. — MATERIAL DE EMOBO.: Cu / Cu (cobre / cobre) —TIPO DE REFRIGERACION: ONAN		
SUB TOTAL: Bs.					34000.00

ITEM DE MATERIALES PARA "PUESTA A TIERRA"					
ITEM	CANT.	UNID.	DESCRIPCION	P / UNIT. (Bs.)	P / TOTAL (Bs.)
1	6.00	Pza.	BENTONITA.	195.54	1173.24
2	6.00	Pza.	TORGEL.	420.00	2520.00
3	6.00	Pza.	CEMENTO CONDUCTIVO	382.24	2293.44
4	6.00	CUBO	TIERRA NEGRA	110.00	660.00
5	6.00	Pza.	JABALINA ¾ * 2.4 Mts.	90.00	540.00
6	7.00	Pza.	SOLDADURA EXOTERMICA.	135.50	948.49
7	22.00	Mts.	CABLE DE COBRE Nº 70 MM. (DESNUDO)	121.45	2671.90
SUB TOTAL: Bs.					10807.07

COSTOS DE INSTALACION ELECTRICA DE LA CASETA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA					
ITEM	CANT.	UNID.	DESCRIPCION	P / UNIT. (Bs.)	P / TOTAL (Bs.)
1			MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA PUESTO DE TRANSFORMACION		
SUB TOTAL: Bs.					22000.00

COSTO TOTAL DE INSTALACION DE PUESTO DE TRANSFORMACION					
ITEM	CANT.	UNID.	DESCRIPCION	P / UNIT. (Bs.)	P / TOTAL (Bs.)
1			ITEM DE MATERIALES PARA "MEDIA TENSION " (M.T.).	28789.66	28789.66
2			ITEM DE MATERIALES PARA "BAJA TENSION " (B.T.).	15944.00	15944.00
3			COSTOS DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN	34000.00	34000.00
4			ITEM DE MATERIALES PARA "PUESTA A TIERRA"	10807.07	10807.07
5			COSTOS DE INSTALACION ELECTRICA DE LA CASETA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA	22000.00	22000.00
SUB TOTAL: Bs.					111540.73

NOTA.-

- LA PRESENTE COTIZACION UNICAMENTE CUBRE LOS COSTOS DE LA MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA EL TRABAJO MENSIONADO Y NO ASI LOS COSTOS DE INSTALACION A LINEAL DE CABLE, ENERGIZACION, CALIBRACION DE MEDIDORES ECHAS POR LA DISTRIBUIDORA "DELAPAZ" (COSTO ADICIONAL QUE DEBERA SER CUBIERTO POR EL CONTRATANTE).
- NO INCLUYE EL TRANSPORTE DE MATERIALES
- 10 DIAZ VALIDES DE COTIZACION.

T. S.: EDGAR LÓPEZ A.
 Tel. (+ 591) 71571572 
 78781100 
 Email : edgarlopezala@gmail.com